

**ANEXO A LA INVITACIÓN PARA CONTRATAR
REPARACIÓN Y PINTURA DE PUERTA DE ACCESO, CARPINTERÍA Y BARANDAS
DE LA CASA DE NAVA, SEDE DEL CONSEJO CONSULTIVO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS**

El objeto del presente documento es detallar los trabajos a acometer para el tratamiento de restauración para la puerta de madera de entrada, carpintería **exterior** y barandas de la Casa de Nava, sede del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, y con ubicación en la C/ Salamanca, núm. 1 de Gijón.

DETALLE DE TRABAJOS



PUERTA EXTERIOR:

Reparación de puerta exterior de acceso compuesta de dos hojas macizas sobrepuestas, de espesor de 45 mm, fabricada en madera de iroko:

Lijado de toda la superficie eliminando los restos de la protección anterior, tratando las zonas ennegrecidas por humedad/hongos con fungicida blanqueante, rellenando grietas e imperfecciones con masillas adecuadas y procediendo, posteriormente, a un segundo lijado. Aplicación de capa de fondo de protector de madera lasur y dos capas de acabado, con adecuado secado entre capas. Protección de gomas y herrajes antes del lasurado. Lasur satinado de tono igual al existente. Colocación de chapa de acero inoxidable en la parte inferior de cada hoja, por la cara exterior de la puerta. Chapas de 40 cm. de altura y 3 mm de espesor.

VENTANAS Y BALCONES (MADERA Y FORJA)

Reparación de carpintería exterior de madera de iroko, carpintería practicable, batiente a interior, formato de dos hojas. Lijado de todas las superficies eliminando los restos de protección anterior, tratamiento de zonas ennegrecidas por humedad/hongos con fungicida blanqueante, incluso relleno de grietas e imperfecciones con masilla adecuada y segundo lijado. Aplicación de capa de fondo protector de madera lasur y dos capas de acabado, con adecuado secado entre capas. Protección de gomas y herrajes antes del lasurado. Lasur satinado de tono igual al existente.



Fachada frontal de la Casa de Nava, C/Salamanca núm. 1

Reparación de enrejado de hierro de ventanas de planta baja y barandillas en balcones de planta primera y segunda, mediante limpieza y lijado para eliminar pinturas y óxido, tapado de agujeros con masilla y lijado. Protección de pintura anticorrosiva y aplicación de dos manos de pintura de acabado negro mate.



Lateral de la Casa de Nava a C/Remedios.



Fachada posterior de la Casa de Nava a Callejón Nava.



Lateral de la Casa de Nava a C/Rosario y Plaza Agustín Antuña.

Se trata de 48 vanos, más el correspondiente a la puerta de acceso, de los que 16 son balcones y 32 ventanas. De éstas, las correspondientes a la planta inferior, 16, están enrejadas.

Las unidades de cada tipo de ventana según medidas aproximadas son las siguientes:

Tipo *	Reja	Longitud	Anchura	Unidades
V1	Sí	1,55	1,85	2
V2	Sí	1,45	1,85	10
V3	Sí	0,90	1,85	4
V3b	No	0,90	1,85	6
V4	No	0,90	0,90	2
V5	No	1,16	1,16	8
B1	SÍ	1,60	2,89	4
B2	SÍ	1,35	2,10	12

**Tipos: V, ventana; B, balcón.*

Debe igualmente precisarse que el balcón del despacho de la Presidencia, al que dan dos vanos, tiene unas medidas en su forja de 8,10 metros de largo y 1,10 de altura.

Todos los procesos se efectuarán siguiendo los criterios establecidos en la conservación y restauración detallada más arriba, basados en la durabilidad de los materiales y la reversibilidad de los mismos.